PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGIK.6641.258.2021
Miejscowość		Zakroczym
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	141406_4
	nazwa	miasto Zakroczym
Obręb ewidencyjny	identyfikator	141406_4.0008
	nazwa	01-08
Działka nr nr		93, 106
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Obszar aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano KW.
Dokładność położenia punktów granicznych w obszarze opracowania.		0.00 – 0.30 m
"ZENIT" Usługi Geodezyjne i Projektowe Mariusz Krawczyk 05-119 Legionowo ul. gen. Bolesława Roi 20/10 tel. 601 069 816		GEODETA UPRAWNIONY inż. Mariusz Krawczyk Nr upr. 19386
Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę		Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego

Uwaga! Punkty osnowy państwowej prawnie chronione na podstawie art.15 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny przyjęty/ zweryfikowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodność niniejszej informacji, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: 6641.258.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Nowodworski

Wykonawca prac geodezyjnych: ZENIT Usługi Geodezyjne i Projektowe Mariusz Krawczyk 05-119 Legionowo ul. gen. Bolesława Roi 20/10

Data sporządzenia oraz numer dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: 12.02.2021 r. 6641.258.2021_1

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych osoby, która sporządziła dokument: inż. Mariusz Krawczyk Nr uprawnień 19386

GEODETA UPRAWNIONY inż. Mariusz Krawczyk Nr upr. 19386

Prawidłowy podpis

Usytuowanie stałego przewodu
OŚWIETLENIE ULICZNE
na odcinku od ...1... do ...22...
wkreślono do realizacji. Przed rozpoczęciem robót należy zapewnić wytyczenie, a następnie dokonanie pomiarów powykonawczych trasy przewodów.

Kierownik roboty
GEODETA UPRAWNIONY inż. Mariusz Krawczyk Nr upr. 19386

STAROSTA NOWODWORSKI
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B
Znak sprawy PODGIK.6630.[illegible].2021
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem Narady Koordynacyjnej.
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 10 LIS. 2021
Z up. STAROSTY
podpis przewodniczącego narady
Wojciech Łęgowski





1. Wszędzie tam gdzie wykopy pod urządzenia oświetleniowe powodują ryzyko uszkodzenia systemu korzeni istniejących drzew - należy to ryzyko zminimalizować przez wszelkie dostępne środki jak np. przewierty sterowane lub przeciski
2.Słupy skrajne i odgałęźne oraz co 200m uziemić, zacisk uziemiający na wysokości 30cm na zewnątrz słupa, Ruz< 10Ω
3. Słupy okrągłe stalowe wg. specyfikacji osadzone na fundamentach
4. Kabel w wykopie układać linią falistą z zapasem 3% układając go pod drogami, wjazdami i nasypami w rurze sztywnej ø 75 + 50%
5.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zachować normatywne odległości izolacyjne, w przypadku braku możliwości zachowania tych odległości należy kabel osłonić rurą hdpe ø50
6. Wprowadzany kabel do słupa chronić giętką rurą grubościenną ø50 na odcinku min 0.5m
7. Przy zbliżeniach słupów do istniejących kabli energetycznych, kable należy osłaniać sztywną rurą dwudzielną
8. Kabel układać zgodnie z normą N SEP - 004, PN-76/E-05125,
9. W słupach zastosować izolacyjne złącza kablowe
10. Wszelkie prace w pobliżu sieci SN 15kV wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością (pod nadzorem Z.E.)
11. Wytyczenie i inwentaryzację linii oświetleniowej należy zgłosić uprawnionej firmie geozdezyjnej

LEGENDA	
	proj. oprawa ośw. LED na wysięgniku i słupie stylowym
	linia kablowa YAKXs 4x25mm ułożona z bednarką
	proj. rury przepustowe
	opracowanie ograniczone do działek nr 93, 113/1, 106 obr. 01-08.
	ist. linia napowietrzna oświetlenia drogowego
	ist. linia kablowa oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej

Za zgodność z oryginałem

WIESŁAW JĘDRZEJEWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń MAZ/0590/94/02-IK WA 590/94 03-926 Warszawa ul. Okrzei 97

Inwestor	Miasto i Gmina Zakroczym ul. Warszawska 7 Zakroczym		
Adres	Zakroczym ul. Kościelna na dz. nr 93, 113/1, 106 obr. 01-08 jedn. ewidencyjna 141406_4		
Nazwa inwestycji	Projekt wykonawczy budowy linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego		
Nazwa rysunku	Plan zagospodarowania terenu		
Projektował: Wiesław Jędrzejewski upr. bud. nr 590/94 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	Podpis WIESŁAW JĘDRZEJEWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń MAZ/0590/94/02-IK WA 590/94 03-926 Warszawa ul. Okrzei 97	Data	18.11.2021 r.
		Skala	1:500
		Nr rys.	1